

NEWS RELEASE

平成 27 年 7 月 21 日

こうのとりカントリーエレベーター竣工奉告祭について

かねてより工事を進めてまいりましたこうのとりカントリーエレベーターが完成し、この度、下記の内容で竣工奉告祭 神事・式典を行いますのでお知らせいたします。

記

日 時：平成 27 年 7 月 27 日（月） 午前 9 時～

場 所：兵庫県豊岡市清冷寺 474 番 1
こうのとりカントリーエレベーター にて

参集予定者：衆議院議員 谷 公一議員
兵庫県議会議員 日村豊彦議員、藤田孝夫議員
豊岡市議会議員 升田勝義議員
豊岡市副市長、行政関係者
JA たじま役員、農協委員 計 65 名

建設概要：大型タンクと小型タンクを併設した日本初の施設で、施設の能力は西日本最大級。

詳細は、別紙のとおり

奉告祭に関するお問い合わせは JA たじま総務部 管財課（TEL0796-22-7275）担当：柴垣（しばがき）まで、建設概要に関するお問い合わせは営農生産部 営農課（TEL079-662-4145）担当：池田（いけだ）までお願いいたします。

以上

【別紙】

JAたじま こうのとりカントリーエレベーターの概要

所在地／兵庫県豊岡市清冷寺広畑 474-1
施設名／こうのとりカントリーエレベーター
施設区分／穀類乾燥調整貯蔵施設
事業名／平成25年度 強い農業づくり交付金
産地競争力強化総合対策事業
事業主体／たじま農業協同組合
施工方法／代行施行
総合管理／全国農業協同組合連合会 兵庫県本部
設計・施工／ヤンマーグリーンシステム株式会社
工期／着工日 平成26年8月1日
完成引渡日 平成27年6月2日

施設の概要

- ① 施設面積／鉄骨2階建 延面積 4,158.43 m²
- ② 敷地面積／18,654.37 m²
- ③ 対象面積／596ha
- ④ 最大荷受量／273 t (1日当り荷受量)
- ⑤ 処理量／4,350 t (生粳)

機械設備の概要

- ① 計量設備／トラックスケール
- ② 荷受設備／30 t 粳×3 系列 20 t 粳×1 系列
- ③ 貯留乾燥設備／常温除湿(DAG)8 台 ビン 50 t ×88 基(内、攪拌装置 44 基)
常温除湿(DAG)2 台 個別乾燥 1 t ×120 基
- ④ 冷却設備／1 基 平均 180~200 t /日
- ⑤ 粳摺設備／4.5 t/h 玄米 1 系列
- ⑥ 色彩選別／3.6 t/h 玄米 1 系列
- ⑦ 出荷設備／フレコン(1 t 玄米) 自動紙袋ヒモ結束機(30 kg)
ロボタイザー(30 kg) 120 袋/h
- ⑧ 自主検査設備／テストドライヤー(120 口×4 基) オートチェッカー 2 台
- ⑨ 集塵設備／乾式集塵装置
- ⑩ くん炭設備／粳殻 800 kg/h×8h (くん炭量 1.28 t /日)